Die Stadt Bamberg informiert:

SAUBERE LEISTUNG!

STADT BAMBERG
ENTSORGUNGS- UND BAUBETRIEB

Sanierung Obere Brücke
2. Bauabschnitt

Die Obere Brücke – Hauptverbindung zwischen Insel- und Bergstadt – ist dringend sanierungsbedürftig. Die notwendigen Baumaßnahmen finden vom 14. März bis 22. Juli statt. Dazu muss der Durchgang über das Brückenrathaus von beiden Seiten gesperrt werden. Im Bereich zwischen dem Brückenrathaus und der bestehenden Inselbebauung werden die beiden Brückenbögen I und II, unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer sowie archäologischer Belange, ertüchtigt. Hierbei wird eine Brückenabdichtung eingebracht sowie der Oberflächenbelag erneuert.

Hintergrund

Die historische Obere Rathausbrücke, erbaut zwischen 1452 und 1456, überspannt mit drei Sandsteinbögen den linken Regnitzarm und die Einmündung des früheren Ludwig-Donau-Main-Kanals. Während der inselseitige Bogen I und der bergseitige Bogen III noch die originale mittelalterliche Bausubstanz ausweisen, wurde der mittlere Bogen II nach Sprengung am Ende des 2. Weltkrieges im Jahr 1956 erneuert.

Seit Jahren werden starke Durchfeuchtungen an den Gewölben festgestellt. Um ein Fortschreiten der festgestellten Bauschäden zu verhindern und das historische Bauwerk langfristig zu erhalten, ist eine dauerhafte Abdichtung unter dem Oberflächenbelag herzustellen.

Bereits 1992 wurden Abdichtung und Belag am westlichen Brückenbogen III saniert. Ebenfalls in den vergangenen Jahren restauriert wurde die Kreuzigungsgruppe auf Höhe des Brückenpfeilers.

Bauablauf & Bauzeiten

Bauzeit: 14. März bis 22. Juli 2016

Die Gesamtlänge aus den beiden Bögen und dem Mittelpfeiler beträgt rund 31 Meter, die Breite zwischen den Brüstungsmauern aus Sandstein rund 8 Meter.

Vorgesehene Maßnahmen



- Ausbau des Granitpflasters einschließlich Tragschichten
- Teilausbau der Überschüttungen unter archäologischer Begleitung
- Um- bzw. Neuverlegungen von Ver- und Entsorgungsleitungen
- Verputzen der freigelegten Seitenwände und Widerlagermauern
- Einbau Ausgleichsschicht (nur am Bogen I)
- Aufbringung der Abdichtung (Bitumenschweißbahn)
- Einbau einer Gussasphaltschicht
- Wiedereinbau des vorhandenen Granitgroßpflasterbelages

Mit Herstellung des Oberflächenbelages wird auch ein **barrierefreier Streifen** mit einer Breite von 2,40 Meter niveaugleich zum angrenzenden Pflaster eingebaut, der mittig in Brückenachse das Bauwerk überquert.

Nicht Gegenstand der Arbeiten ist die Instandsetzung der Fassaden bzw. äußeren Sandsteinflächen (Naturstein- und Verputzarbeiten). Diese sind zu einem späteren Zeitpunkt in einigen Jahren beabsichtigt.

Rahmenbedingungen – Erreichbarkeit der Geschäfte und Anwesen:

- Der **Durchgang über das Brückenrathaus** ist von beiden Seiten – aus Richtung Obstmarkt bzw. Karolinenstraße – gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Untere Brücke und ist ausgeschildert.
- Der **fußläufige Zugang zu den Geschäften und Anwesen** ist für Kunden und Anwohner jederzeit gewährleistet.
- Der **Zugang zum Alten Brückenrathaus** (Obere Brücke 1) mit **Museum Sammlung Ludwig** und dem **Stadtjugendring/Betreuungsstelle Erwachsene** ist nur aus Richtung Bergstadt über die Karolinenstraße bzw. von der Inselstadt kommend über die Untere Brücke möglich.
- Die Verfügbarkeit der vorhandenen **Freischankflächen und Sondernutzungserlaubnisse zur Warenpräsentation** wird aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der erforderlichen Baustellenzufahrt in Einzelgesprächen geklärt.
- Die **Belieferung der Geschäfte** im Bereich Obstmarkt/Obere Brücke ist im erlaubten Rahmen bis 10:30 Uhr möglich.
- Der **Fuß- und Radweg „Am Kanal"** unter der Brücke ist wegen eines Arbeitsgerüstes gesperrt.
- Die **Radabstellanlagen** im unteren Bereich des Obstmarktes müssen zur Gewährleistung der Zufahrt mit Baufahrzeugen zum Teil entfernt werden.
- Der Verlauf der **Fronleichnamsprozession** wird ersatzweise über die Untere Brücke geführt.

Trotz Baustelle immer fußläufig erreichbar – die Geschäfte im Umfeld:

Obstmarkt: *Magnus Klee Bürobedarf ■ Maedla Geschenkartikel ■ Cador Cafe ■ Obstmarkt No. 6 Feines für alle Sinne*
Obere Brücke: *Rathausschänke ■ Kunstkontor Richard H. Mayer Galerie ■ Ali er & sie Mode ■ a.men ■ sixdays.fashion Mode ■ Feldbaum Mode, Wohnen, Schmuck ■ Gesundheitszentrum am Alten Rathaus ■ Bench-Store ■ Eiscafe Buonissimo ■ Eulenspiegel Gaststätte ■ Café Riffelmacher ■ Mohrenhaus*
Karolinenstraße: *Eis Cafe Bassanese ■ Schöne Dinge ■ Charity Shop Pro Animale ■ A. P. Männer ■ Käthe Wohlfahrt ■ Privatpraxis Dr. med. C. Behrendt ■ Antiquariat Lorang*

Wir bitten um Ihr Verständnis für Belästigungen während der Bauzeit.

Sie haben Fragen?

Bauablauf:
Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg, Roland Uch, Tel. 0951/87-7320
Planungsgruppe Strunz Ingenieurgesellschaft mbH Bamberg, Johanna Beck, Tel. 0951/98003-0

© STADT BAMBERG – Baureferat | Inhalt & Layout: Claus Reinhardt, Februar 2016